

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО «Уралоргсинтез»


\_\_\_\_\_/ В.Ф. Шеретов

«05» 03 2024 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на приобретение кантователя статоров и его пуско-наладку.


№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Объект закупки	Кантователь статоров электродвигателей и его пуско-наладка на участке №2 по капитальному ремонту электрооборудования взрывозащищенного и нормального исполнения электроремонтного цеха АО «Уралоргсинтез».
2.	Назначение	Механизированный поворот статоров электродвигателей при укладке обмоток.
3.	Расположение объекта	Пермский край, Чайковский муниципальный район, Ольховское сельское поселение, АО «Уралоргсинтез», ЭРЦ, участок №2 по капитальному ремонту электрооборудования взрывозащищенного и нормального исполнения.
4.	Сроки выполнения работ	Согласно проекту договора
5.	Основные технические требования	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Частота вращения поворотного кольца – 1,75 об/мин.</li><li>2. Диаметры фиксируемых статоров в оснастке – 450-550 мм.</li><li>3. Привод поворотного кольца – цепная передача.</li><li>4. Напряжение питания – 380 В, 50Гц.</li><li>5. Установленная мощность – 0,37 кВт.</li><li>6. Требования к фундаменту – специальный фундамент не требуется.</li><li>7. Комплектация:<ol style="list-style-type: none"><li>7.1. кантователь в сборе;</li><li>7.2. инструменты для обслуживания кантователь;</li><li>7.3. ЗИП;</li><li>7.4. паспорт кантователя;</li><li>7.5. руководство по эксплуатации.</li></ol></li><li>8. Должна быть обеспечена возможность поворота статоров с высотой центров 225÷280 мм (7÷9 габарит).</li><li>9. В комплекте должна быть оснастка для работы со статорами без лап.</li><li>10. Поставляемое оборудование должно быть сертифицированным и иметь гарантийные сроки. Срок гарантийного периода - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.</li></ol>
6.	Требования к выполнению и объему работ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Доставка и пуско-наладка кантователя за счет Исполнителя.</li></ol>

7.	Требования к выполнению монтажных и пуско-наладочных работ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перед началом работ на территории АО «Уралоргсинтез» пройти первичный инструктаж;</li> <li>2. Взаимоотношения Исполнителя и Заказчика определяются договором в соответствии с Гражданским и Градостроительным Кодексом РФ, федеральным законом «О техническом регулировании».</li> <li>3. Закупку материалов и оборудования осуществляет Исполнитель.</li> <li>4. Оборудование и материалы, применяемые при производстве работ должны иметь паспорта и сертификаты.</li> <li>5. Работы должны выполнять квалифицированные специалисты, имеющие необходимые допуски и опыт работы.</li> </ol>
8.	Требования к Исполнителю	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Исполнитель не должен разглашать третьим лицам информацию, связанную с деятельностью предприятия и организацией его охраны, полученную от Заказчика, а также использовать данную информацию для целей иных, чем подготовка коммерческого предложения или проектирование.</li> </ol>
9.	Условия оплаты	Согласно проекта договора.
10.	Документация, выдаваемая Заказчику	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Руководство по эксплуатации оборудования на русском языке.</li> <li>2. Паспорт на кантователь.</li> </ol>

Начальник ЭРЦ – заместитель главного энергетика  В.Л. Ли

Согласовано:

Главный энергетик

 В.Е. Гунбин